Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
wg. odrębnego opracowania
(zakres ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., w trakcie budowy)

Połączenie z siecią kanalizacyjną PVC Dz 200mm
(w trakacie budowy)

Połączenie z siecią kanalizacyjną PVC Dz 200mm
(w trakacie budowy)

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
wg. odrębnego opracowania
(zakres ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., w trakcie budowy)

**UWAGI:**

1. Przed rozpoczęciem robót potwierdzić głębokość wyjść instalacji kanalizacyjnych z budynków oraz głębokość włączeń do odgałęzień wyprowadzonych od sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiślanej
2. Zwiercenia studni Dn 1000mm lokalizować tak, aby otwór włazowy znajdował się możliwie blisko krawędzi planowanej drogi – tj. jeśli studnia znajduje się w prawej połówce drogi, zwiercenie i rurę wznoszącą ze stopniami złazowymi obrócić tak aby znajdowały się bliżej prawej krawędzi drogi.
3. Na kanałach indywidualnych od kanału głównego Dz 200mm do budynków, w miejscach gdzie nie ma studni rewizyjnych, wykonać rewizję w budynku.
4. Nie wyklucza się istnienia innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
5. Odległość pionowa od zewnętrznej ścianki przewodu do innego uzbrojenia powinna wynosić co najmniej 20cm. W przypadku zbliżenia na odległość mniejszą niż 20cm, stosować rury osłonowe (ARDT, PVC, dwudzielne), o długości co najmniej 1m na każdą stronę skrzyżowania uzbrojeń. Średnica rury osłonowej powinna być dobrana tak, aby z każdej strony osłanianego przewodu było 2cm luzu od wewnętrznej ścianki rury osłonowej.

| | |
|---|---|
| | granica obszaru inwestycji - dz. ew. nr 1474 |
| | proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U śtw kl. S (SN8) Dz 200mm |
| | proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U śtw kl. S (SN8) Dz 160mm |
| S1, SI27 | studnie w ulicy Wiślanej (w trakcie budowy) |
| S2÷S8 | studnia PP/PVC Dn 1000mm |
| SI1, SI26, SI54 | studnia rewizyjna PP/PVC Dn 600mm |
| SI2÷SI25 SI28÷SI53 | studnia rewizyjna PP/PVC Dn 425mm |
| Sd1/1÷Sd29/2 | studnia rewizyjna PP/PVC Dn 315mm |
| | proj. sieć i przyłącza wodociągowe |
| | proj. sieć gazowa - wg. odrębnego opracowania |

**Niniejszy wydruk stanowi treść mapy do celów projektowych posiadający pozytywny protokół weryfikacji OD.6640.1.202.2022_43069 z dnia 31.01.2022.**

Zamierzenie budowlane: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO 29 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH PRZY ULICY WIŚLANEJ 11/13 W ŁOMIANKACH DOLNYCH

Adres inwestycji: **ul. Wiślana 11/13** Łomianki Dolne, 05-092 Łomianki
dz. ew. nr **5474,**
obr. ew. **0010 Łomianki Dolne,** jedn. ew. **Łomianki**

Inwestor: **WIŚLANA PARK Sp. z o.o.**
ul. Hubala Dobrzańskiego 49, 05-092 Lesznowola

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Marta Rypina | MAZ/0364/PBS/19 | |
| Opracował: | | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mirosław Żbik | Wa-34/91 | |

| Nazwa rysunku: | Data: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|---|
| **Plan sytuacyjny - kanalizacja** | 01.06.2022 r. | 1:250 | **II-4** |